

Numer sprawy.KD.271.3.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Nawóz**”. Numer sprawy.KD.271.3.2018.

W dniu 24.07.2018r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Nieliszu zapytanie od jednego z Oferentów o treści następującej:(cyt.)

Szanowni Państwo,

W związku z chęcią uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

„Budowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Nawóz” – znak sprawy KD.271.3.2018, działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca PBI Infrastruktura S.A. (z siedzibą: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik) zwraca się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

1. czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie konstrukcji zamiennej, tj. bez warstw stabilizowanych cementem (warstwa wzmacniająca o $R_m = 2,5$ MPa, oraz warstwa podbudowy zasadniczej o $R_m = 5,0$ MPa) na których bezpośrednio zalegają warstwy z betonu asfaltowego. Zastosowanie tak sztywnych warstw bezpośrednio pod nawierzchnią asfaltową spowoduje powstawanie tzn. spękań odbitych spowodowanych dużym i szybkim skurczem podbudowy związanej cementem. Proponujemy zastosowanie górnych warstw konstrukcji nawierzchni zgodnych z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTKNPiP-2014) – Tablica 9,1 Typ A1, dla KR 1;
-4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR 1-2
-5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR 1-2
-20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1

Gmina Nielisz informuje, że zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział 3 ust. 5 cyt. „Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych”.

W związku z powyższym nie wyraża zgody na zastosowanie w/w konstrukcji zamiennej.

2. W związku z rozbieżnościami w Dokumentacji Technicznej odnośnie rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych i norm przedmiotowych do ich projektowania, zwracamy się z prośbą o akceptację betonów asfaltowych wg normy PN-EN 13108-1 i zgodnych z Wymaganiami Technicznymi WT-1 2014 oraz WT-2 2014, tj.: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR 1-2 oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR 1-2.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2

W związku z nieaktualnymi normami dotyczącymi nawierzchni z betonu asfaltowego zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym, który został opracowany w 2008r. należy dostosować się do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanej zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi tj.

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grub. 6 cm dla kategorii ruchu KR1 – KR2
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm dla kategorii ruchu KR1 – KR2.

Gmina Nielisz informuje, że w/w zapytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

L.P.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Piotr Pyś
SEKRETARZ GMINY