

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Montaż urządzeń sportowych			
1	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Poręczce"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Prasa nożna"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Orbitrek"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Masażer"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Biegacz"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Steper"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Jeździec"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Koła Tai-Chi"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Twister"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Wioślarz"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu "Wyciąg górny"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Elementy małej architektury			
12	d.2 kalk. własna	Montaż ławki parkowej	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
13	d.2 kalk. własna	Montaż pojemników na śmieci	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
14	d.2 kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.2 kalk. własna	Montaż stojaka na rowery	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Nawierzchnia utwardzona			
16 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		335	m2	335,000	
				RAZEM	335,000
17 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		335	m2	335,000	
				RAZEM	335,000
18 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		335	m2	335,000	
				RAZEM	335,000
19 d.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		335	m2	335,000	
				RAZEM	335,000
20 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		335	m2	335,000	
				RAZEM	335,000
21 d.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		(poz.22 + poz.23_1)	m	236,300	
				RAZEM	236,300
22 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		5,54 + 0,99 + 2,45 + 1 + 0,79 + 1,96 + 2,45 + 1,96 + 1,26 + 1,96 + 2,45 + 1,96 + 1,13 + 1,06 + 2,45 + 1 + 0,98 + 1,96 + 2,45 + 1,95 + 1,57 + 1,96 + 2,45 + 1,96 + 1,06 + 1,16 + 2,4 + 1,41 + 1,07 + 2,25 + 1,96 + 2,45 + 0,81 + 1,55 + 2,45 + 0,87 + 0,78 + 1,96 + 2,45 + 1,96 + 1,4 + 1,95 + 2,45 + 1,96 + 1,61 + 1,95 + 2,45 + 1,96 + 1,75 + 1,96 + 2,45 + 1,96 + 1,75 + 1,96 + 2,45 + 1,96 + 1,52 + 1,95 + 2,45 + 1,96 + 3,02 + 1,55 + 26,58 + 4,95 + 26,6	m	174,830	
		5,35 + 24,4 + 2,25 + 2,94 + 3,13 + 1,95 + 4,89 + 10,27 + 4,88 + 1,41	m	61,470	
				RAZEM	236,300
4		Tereny zielone			
23 d.4	KNR 4-01 0108-01 0108-04 analogia	Dowóz ziemi urodzajnej	m3		
		125 * 0,05	m3	6,250	
				RAZEM	6,250
24 d.4	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		125 * 0,05	m3	6,250	
				RAZEM	6,250
25 d.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		4,7 * 26,61	m2	125,067	
				RAZEM	125,067
26 d.4	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
		4,7 * 26,61	m2	125,067	
				RAZEM	125,067
27 d.4	KNR 2-21 0301-10 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		

Przedmiar robót

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000