

Gmina Nielisz

Nielisz 279 22-413 Nielisz

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY /KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE/

- : Modernizacja/Przebudowa/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geod. nr 237
- : Zarudzie
- : Gmina Nielisz
- : 22-413 Nielisz, woj. lubelskie

:

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Narzuty kosztorysu
Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych /dz. geod. nr 237/ w miejscowości Zarudzie - koszty niekwalifikowane					
1		ROBOTY POMIAROWE /koszty niekwalifikowane/ od km 0 + 820 do km 1 + 160			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Odtworzenie punktów głównych trasy w terenie przez geodetę. Trasa dróg w terenie równinnym. 0.340	km		
			km	0.340	
				RAZEM	0.340
2	KNNR 1 d.1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0.340	km		
			km	0.340	
				RAZEM	0.340
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
3	KNNR 6 d.2 0101-02	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geod. nr 237 (droga gminna nr 110181L) do drogi gminnej nr 110171L z wykonaną nawierzchnią asfaltową Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 30m2 Krotność = 2 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 6 d.2 0104-02	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geod. nr 237 (droga gminna nr 110181L) do drogi gminnej nr 110171L z wykonaną nawierzchnią asfaltową. Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNNR 6 d.2 0113-06	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geodezyjna nr 237 (droga gminna nr 110181L do drogi gminnej nr 110171L. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 30 m2 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych 28 m2 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR 2-31 d.2 0310-05	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geodezyjna nr 237 (droga gminna nr 110181L) do drogi gminnej nr 110171L z wykonaną nawierzchnią asfaltową. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 28m2 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
3		POBOCZA			
9	KNNR 6 d.3 0113-06	Pobocza z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm z dodatkiem 2% cementu z zagęszczeniem mechanicznym gr. 15 cm 340 m x 0,75m) x 2 = 510 m2 510	m ²		
			m ²	510.000	
				RAZEM	510.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Modernizacja(Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych /dz. geod. nr 237/ w miejscowości Zarudzie - koszty niekwalifikowane								
1		ROBOTY POMIAROWE /koszty niekwalifikowane/ od km 0 + 820 do km 1 + 160						
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Odtworzenie punktów głównych trasy w terenie przez geodetę. Trasa dróg w terenie równinnym. przedmiar = 0.340 km	km					
1*	999	-- R -- robocizna"" 56r-g/km	r-g	19.0400	0.000	0.00		
2*	3951300	-- M -- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów 0.11m ³ /km	m ³	0.0374	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy 1.5m-g/km	m-g	0.5100	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
2	KNNR 1 d.1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przedmiar = 0.340 km	km					
1*	999	-- R -- robocizna"" 56r-g/km	r-g	19.0400	0.000	0.00		
2*	3951300	-- M -- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów 0.11m ³ /km	m ³	0.0374	0.000		0.00	
3*	39511	-- S -- samochód dostawczy 1.5m-g/km	m-g	0.5100	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE /koszty niekwalifikowane/ od km 0 + 820 do km 1 + 160								
Razem koszty bezpośrednie:					0.00	0.00	0.00	0.00
Razem z narzutami:					0.00	0.00	0.00	0.00
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
3	KNNR 6 d.2 0101-02	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geod. nr 237 (droga gminna nr 110181L) do drogi gminnej nr 110171L z wykonaną nawierzchnią asfaltową Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 30m ² Krotność = 2 przedmiar = 30 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.033*2=0.066r-g/m ²	r-g	1.9800	0.000	0.00		
2*	11612	-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0036*2=0.0072m-g/m ²	m-g	0.2160	0.000			0.00
3*	12300	walec wibracyjny samojezdny 0.0082*2=0.0164m-g/m ²	m-g	0.4920	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
4	KNNR 6 d.2 0104-02	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geod. nr 237 (droga gminna nr 110181L) do drogi gminnej nr 110171L z wykonaną nawierzchnią asfaltową. Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm przedmiar = 30 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna' 0.116r-g/m ²	r-g	3.4800	0.000	0.00		
2*	1601799	-- M -- piasek 0.246m ³ /m ²	m ³	7.3800	0.000		0.00	
3*	3930099	woda 0.01m ³ /m ²	m ³	0.3000	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
5*	12411	-- S -- walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t 0.0266m-g/m ²	m-g	0.7980	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNNR 6 d.2 0113-06	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geodezyjna nr 237 (droga gminna nr 110181L do drogi gminnej nr 110171L. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 30 m ² przedmiar = 30 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.0309r-g/m ²	r-g	0.9270	0.000	0.00		
2*	1600580	-- M -- tłuczeń kamienny 0.318t/m ²	t	9.5400	0.000		0.00	
3*	1600600	miął kamienny 0.0143t/m ²	t	0.4290	0.000		0.00	
4*	3930099	woda 0.015m ³ /m ²	m ³	0.4500	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
6*	11612	-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0039m-g/m ²	m-g	0.1170	0.000			0.00
7*	12100	walec statyczny samojezdny 0.0347m-g/m ²	m-g	1.0410	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m ² nawierzchni drogowych 28 m ² przedmiar = 28 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.0076r-g/m ²	r-g	0.2128	0.000	0.00		
2*	1041099	-- M -- asfalt drogowy 0.51kg/m ²	kg	14.2800	0.000		0.00	
3*	1020399	olej (paliwo technologiczne) 0.018dm ³ /m ²	dm ³	0.5040	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
5*	52271	-- S -- skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm ³ 0.0122m-g/m ²	m-g	0.3416	0.000			0.00
6*	39116	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 0.0122m-g/m ²	m-g	0.3416	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:				0.00	0.000	0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	KNR 2-31 d.2.0310-05	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geodezyjna nr 237 (droga gminna nr 110181L) do drogi gminnej nr 110171L z wykonaną nawierzchnią asfaltową. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 28m ² przedmiar = 28 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.0323r-g/m ²	r-g	0.9044	0.000	0.00		
2*	2_31005	-- M -- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta" 0.0765t/m ²	t	2.1420	0.000		0.00	
3*	52314	-- S -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0057m-g/m ²	m-g	0.1596	0.000			0.00
4*	12113	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0057m-g/m ²	m-g	0.1596	0.000			0.00
5*	12115	walec statyczny samojezdny 15 t 0.0057m-g/m ²	m-g	0.1596	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.00	0.000	0.000	0.000
8	KNR 2-31 d.2.0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 przedmiar = 28 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.0097*2=0.0194r-g/m ²	r-g	0.5432	0.000	0.00		
2*	2_31005	-- M -- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta 0.0255*2=0.051t/m ²	t	1.4280	0.000		0.00	
3*	52314	-- S -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.0019*2=0.0038m-g/m ²	m-g	0.1064	0.000			0.00
4*	12113	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0019*2=0.0038m-g/m ²	m-g	0.1064	0.000			0.00
5*	12115	walec statyczny samojezdny 15 t 0.0019*2=0.0038m-g/m ²	m-g	0.1064	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.00	0.000	0.000	0.000
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE								
Razem koszty bezpośrednie:					0.00	0.00	0.00	0.00
Razem z narzutami:					0.00	0.00	0.00	0.00
3	9 KNNR 6 d.3.0113-06	POBOCZA Pobocza z kryszywa łamanego 0 - 31,5 mm z dodatkiem 2% cementu z zagęszczeniem mechanicznym gr. 15 cm 340 m x 0,75m) x 2 = 510 m ² przedmiar = 510 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna' 0.0309r-g/m ²	r-g	15.7590	0.000	0.00		
2*	1600580	-- M -- tłuczeń kamienny' 0.318t/m ²	t	162.1800	0.000		0.00	
3*	1600600	miel kamienny' 0.0143t/m ²	t	7.2930	0.000		0.00	
4*	3930099	woda 0.015m ³ /m ²	m ³	7.6500	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze 0.2%(od M)	%	0.2000	0.000		0.00	
6*	11612	-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)" 0.0039m-g/m ²	m-g	1.9890	0.000			0.00
7*	12100	walec statyczny samojezdny" 0.0347m-g/m ²	m-g	17.6970	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000
Razem dział: POBOCZA								
Razem koszty bezpośrednie:					0.00	0.00	0.00	0.00
Razem z narzutami:					0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja(Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych /dz. geod. nr 237/ w miejscowości Zarudzie - koszty niekwalifikowane						
1		ROBOTY POMIAROWE /koszty niekwalifikowane/ od km 0 + 820 do km 1 + 160				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Odtworzenie punktów głównych trasy w terenie przez geodetę. Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.340	0.00	0.00
2	KNNR 1 0111-d.1 01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.340	0.00	0.00
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
3	KNNR 6 0101-d.2 02	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geod. nr 237 (droga gminna nr 110181L) do drogi gminnej nr 110171L z wykonaną nawierzchnią asfaltową Koryta wykonywane mechanicznie gr. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 30m2 Krotność = 2	m ²	30	0.00	0.00
4	KNNR 6 0104-d.2 02	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geod. nr 237 (droga gminna nr 110181L) do drogi gminnej nr 110171L z wykonaną nawierzchnią asfaltową. Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	30	0.00	0.00
5	KNNR 6 0113-d.2 06	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geodezyjna nr 237 (droga gminna nr 110181L) do drogi gminnej nr 110171L. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm 30 m2	m ²	30	0.00	0.00
6	KNNR 6 1005-d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych 28 m2	m ²	28	0.00	0.00
7	KNNR 2-31 d.2 0310-05	Włączenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geodezyjna nr 237 (droga gminna nr 110181L) do drogi gminnej nr 110171L z wykonaną nawierzchnią asfaltową.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 28m2	m ²	28	0.00	0.00
8	KNNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	28	0.00	0.00
3		POBOCZA				
9	KNNR 6 0113-d.3 06	Pobocza z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm z dodatkiem 2% cementu z zagęszczeniem mechanicznym gr. 15 cm 340 m x 0,75m) x 2 = 510 m2	m ²	510	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł