

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/111/1	Analogia. Oczyszczenie i uprządkowanie terenu.	m2	289
1.2	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		słupki ogrodzeniowe 47*0,3*0,3*1		4,230000
		krzyż 1*0,4*0,4*1		0,160000
		tablica informacyjna 2*0,3*0,3*1		0,180000
		RAZEM:	4,570000	m3 4,570
1.3	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20		
		Wyliczenie ilości robót:		
		słupki ogrodzeniowe 47*0,3*0,3*1		4,230000
		tablica informacyjna 2*0,3*0,3*1		0,180000
		RAZEM:	4,410000	m3 4,41
4	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe pod krzyż z betonu C20/25		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*0,4*0,4*1		0,160000
		RAZEM:	0,160000	m3 0,160
1.5	KNR 202/1218/1	Analogia. Dostawa i montaż słupków stalowych o łącznej wysokości 170 cm (120 cm ponad terenem). Słupki stalowe fi 38 mm, grubość ścianki 1,3 mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Zaślepione od góry zaślepką. Słupki wyposażone w uchwyty do mocowania łańcuchów	szt	47
1.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż łańcuchów o średnicy drutu min. 12 mm. Łańcuch ocynkowany malowany proszkowo. Wraz z łańcuchem dostarczyć zamontować dwa karabinńczyki umożliwiające wypinanie łańcuchów	mb	170
1.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż podstawy krzyża - stalowej konstrukcji wg projektu.	szt	1
1.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż krzyża drewnianego (rodzaj drewna wg. projektu) o przekroju belek 20x20 wysokość krzyża 3mb, rozpiętość ramion po 60 cm z każdej strony	SZT	1
1.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wym. 120x80 cm	szt	1

SKYLINE PROJEKT

Beata Bednarska
 adr. do kor. ul. Królowej Bony 9, 23-400 Biłgoraj
 tel.: 721 578 617 | e-mail: skylineprojekt@wp.pl
 NIP 9182189917 | REGON 541186201