

GMINA NIELISZ

22-413 Nielisz 279

woj. lubelskie

tel. 84 63-12-727, fax 84 63-12-715

W dniu 2020.06.26 wpłynęło do Urzędu Gminy w Nieliszu zapytanie od jednego z wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KD.7011.1.2020 pn. Modernizacja (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Zarudzie, gmina Nielisz (działka geodezyjna nr 237) o treści następującej:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian j.n.

Wnosimy o zwiększenie grubości poz. nr 2 przedmiaru robót (koszty kwalifikowane) wyrównanie kruszywem łamanym 0/31,5 o gr. ś. 3 cm. Uzyskanie warstwy gr. 3 cm z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 jest technicznie niemożliwe z uwagi na to, że średnica ziarna przekracza grubość warstwy. Zgodnie z wymaganiami technicznymi dla warstw z kruszyw, wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy.

W oparciu o powyższe dla kruszywa frakcji 0/31,5 minimalna grubość warstwy to 5 cm, a ze względu na to, że ma to być warstwa związana cementem w celu uzyskania związania między jej ziarnami grubość tą należałoby zwiększyć do ok. 8 cm.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zwiększenie średniej grubości wyrównania z kruszywa związanego cementem do 8 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje odpowiadając na zapytanie, że :

Pozycja 2d.1 określa średnią grubość materiału kamiennego, jaka jest potrzebna do nadania normatywnych spadków poprzecznych istniejącej nawierzchni, przy założeniu wykonywania wyrównania od miejsc zerowych istniejącej konstrukcji. Grubość średniego wyrównania wynika z równości poprzecznej nawierzchni i nie określa projektowanej warstwy. Gdyby Zamawiający podał średnią grubość 8cm, jak wnioskuje Wykonawca, oznaczałoby to średnie wyrównanie gr. 8cm licząc od miejsc zerowych istniejącej nawierzchni. Dlatego Zamawiający wprowadził dwie pozycje tj. 2d.1 i 3d.1 z których wynika, że na wyrównanym podłożu należy wykonać podbudowę o stałej grubości 8 cm. Wykonawca w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami technicznymi , powinien wykonać dwie warstwy o łącznej grubości nie mniej niż 8 cm.

Gmina Nielisz informuje, że w/w zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

L.P.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Piotr Pyś
SEKRETARZ GMINY