

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka geodezyjna nr 103 w obrębie Złojec gmina Nielisz - KOSZTY KWALIFIKOWALNE					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
2	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
3	KNNR 6 d.2 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
4	KNNR 6 d.2 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kłińcem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm (150mb x 3,3mb x 0,10m) = 49,5 m ³	m ³		
		49.5	m ³	49.500	
				RAZEM	49.500
5	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² nawierzchni drogowych	m ²		
		495	m ²	495.000	
				RAZEM	495.000
6	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3		POBOCZA			
7	KNNR 1 d.3 0311-02	Uzupełnienie poboczy gruntem z formowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - grunt Wykonawcy z dowozu	m ³		
		31.50	m ³	31.500	
				RAZEM	31.500